


การแบ่งงวดเงินงวดงานงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคาร พักพื้นสงฆ์อาพาธ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร  
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ราคากลางก่อสร้าง  
เป็นเงินจำนวน 18,400,000.-บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

งวด	รายการ	100%	18,400,000.00	จำนวนวัน ทำงาน
1	เมื่อผู้รับจ้างทำงาน - รื้อถอนวัสดุหลังคา, ตะข่ากันนก, แผ่นฝ้า ที-บาร์, ฝ้าอิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ, สุขภัณฑ์, กระเบื้องแผ่นเรียบ, หน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม, ผนังก่อฉาบหนา 10 cm, งานไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - ติดตั้งงานหลังคาและรางน้ำฝน อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน(95%) - งานวางผัง, งานฐานราก, งานคานคอดิน, งานพื้นคอนกรีต ส่วนกันสาดอาคารแล้วเสร็จตามแบบแปลน	20.0%	3,680,000.00	40
2	เมื่อผู้รับจ้างทำงาน - งานติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา ส่วนกันสาดอาคาร แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งชุดตะข่ากันนก แล้วเสร็จตามแบบแปลน - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Step1 เดินสายร้อยท่อตามตำแหน่งตามแบบ) อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานวางระบบสุขาภิบาล น้ำดี น้ำเสีย (Step 1) ระบบน้ำเสียภายในชั้น 1 (ใต้อาคาร) และวางระบายน้ำฝน, งานติดตั้งท่อส่งน้ำเสีย, งานบ่อพัก และงานรางน้ำ คสล. อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธทั้งภายในและภายนอก แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานวางระบบท่อทางการแพทย์(Step1 เดินท่อตามตำแหน่งตามแบบ) อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานวางระบบสื่อสารและวงจรปิด (Step1 เดินสายร้อยท่อตามตำแหน่งตามแบบ) อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานก่อ-ฉาบผนัง (ส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมตามแบบ) อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานกรูกระเบื้อง พื้นและผนัง (ส่วนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมตามแบบ) อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานหล่อคอนกรีตที่นั้งอาบน้ำ แล้วเสร็จตามแบบแปลน	22.5%	4,140,000.00	40
3	เมื่อผู้รับจ้างทำงาน - งานคอนกรีตและงานเหล็ก ส่วนการปรับปรุงบันไดหนีไฟ อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งฉนวนและฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอก อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งกันสาดแผ่นหลังคาโวนิลโปรงแสง แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานปรับปรุงคอนกรีตทางลาด แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งผิวทรายล้างและเคลือบผิว แล้วเสร็จตามแบบแปลน	15.0%	2,760,000.00	20
4	เมื่อผู้รับจ้างทำงาน - งานขัดผนัง ทาสีรองพื้น ทาทับด้วยสีจริงสีน้ำและสีน้ำมัน แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(step 2) ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตู้เมนดี, หน้ากาก, ปลั๊ก, สวิตช์, ดวงโคมไฟ, เครื่องทำน้ำอุ่นและอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่นๆ .) อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล (step 2) สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน	12.5%	2,300,000.00	20


  
 ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

การแบ่งงวดเงินงวดงานงานก่อสร้าง รายการปรับปรุงอาคาร พักพื้นสงฆ์อาพาธ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ราคากลางก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 18,400,000.-บาท (สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

งวด	รายการ	100%	18,400,000.00	จำนวนวันทำงาน
5	เมื่อผู้รับจ้างทำงาน - งานติดตั้งอุปกรณ์ราวจับสแตนเลส, ราวช่วยพยุงตัว, ราวบันไดและอุปกรณ์ช่วยพยุงทั้งหมดพร้อมเก็บรายละเอียด แล้วเสร็จตามแบบแปลน - ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและวงจรปิด(step 2 ส่วนอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น กล้อง cctv, ระบบ network ฯ) แล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมเก็บรายละเอียด แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง อาคารพักพื้นสงฆ์อาพาธ แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบท่อทางการแพทย์ ( step 2 เช่น เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์, ชุดตู้ควบคุมการทำงาน Control ฯ ) แล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมเก็บรายละเอียด แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานทำความสะอาดรางระบายน้ำ ช่อมตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสนิมสีน้ำมัน เดิมขึ้นส่วนตะแกรงเหล็กที่ขาด แล้วเสร็จตามแบบแปลน - งานติดตั้งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เก็บรายละเอียดทุกส่วนของงานและทำความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จตามแบบแปลน (100%)	30%	5,520,000.00	30
		100%	18,400,000.00	150

\*\*\*หมายเหตุ

- งานก่อสร้างและใดๆที่มีส่วนขัดแย้งไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ตามขั้นตอน 100 % ซึ่งมีผลต่อการทำงานต่อเนื่อง ให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาในการอนุมัติการเบิกจ่ายงวดงาน
- จำนวนอุปกรณ์และการระบุตำแหน่งติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ท่อทางการแพทย์และระบบสื่อสารและวงจรปิด รวมถึงปริมาณงานงานในส่วนงานอื่นๆ ให้อ้างอิง ตามเอกสารประมาณราคา(BOQ)และแบบแปลน

  
 .....ประธานกรรมการ.....  
 .....กรรมการ.....  
 .....กรรมการ.....